



BETON2GO

	Angelehnt an folgende Betonbezeichnungen	Körnung	Bezeichnung	VZ	Verarbeitung	Anwendungen
Rez 1	Estrich 0-8	0-8 mm	BM 0-8 / 20-25		Ca. 1-2 Stunden	Estrich, Beetplatten, Randsteinplatten
Rez 2	Estrich 0-8 + VZ	0-8 mm	BM 0-8 / 20-25	X	Ca. 3 Stunden	Estrich, Beetplatten, Randsteinplatten
Rez 3	Estrich +30 kg Zement	0-8 mm	BM 0-8 / 25-30		Ca. 1-2 Stunden	Estrich im Nassbereich
Rez 4	Estrich 0-8 +30 kg Zement + VZ	0-8 mm	BM 0-8 / 25-30	X	Ca. 3 Stunden	Estrich im Nassbereich
Rez 5	Beton 0-16 (B15, C12/15)	0-16 mm	BM 0-16 / 12-15		Ca. 1-2 Stunden	Fundamente, Randsteine, Bordsteine
Rez 6	Beton 0-16 (B15, C12/15) + VZ	0-16 mm	BM 0-16 / 12-15	X	Ca. 3 Stunden	Fundamente, Randsteine, Bordsteine
Rez 7	Beton 0-16 (B25, C20/25)	0-16 mm	BM 0-16 / 20-25		Ca. 1-2 Stunden	Fundamente, Randsteine, Bordsteine, Bodenplatten
Rez 8	Beton 0-16 (B25, C20/25) + VZ	0-16 mm	BM 0-16 / 20-25	X	Ca. 3 Stunden	Fundamente, Randsteine, Bordsteine, Bodenplatten
Rez 9	Beton 0-16 (B25 WU, C25/30)	0-16 mm	BM 0-16 / 25-30		Ca. 1-2 Stunden	Fundamente, Randsteine, Bordsteine, Bodenplatten, Gartenmauern
Rez 10	Beton 0-16 (B25 WU, C25/30) + VZ	0-16 mm	BM 0-16 / 25-30	X	Ca. 3 Stunden	Fundamente, Randsteine, Bordsteine, Bodenplatten, Gartenmauern
Rez 11	Estrich 0-2	0-2 mm	BM 0-2 / 20-25		Ca. 1-2 Stunden	Beetplatten, Pflasterungen
Rez 12	Estrich 0-2 + VZ	0-2 mm	BM 0-2 / 20-25	X	Ca. 3 Stunden	Beetplatten, Pflasterungen
Rez 13	Monokorn 2-8	2-8 mm	Monokorn 2-8		Ca. 1-2 Stunden	Pflaster-, Terrassenplatten-Verlegung
Rez 14	Monokorn 2-8 + VZ	2-8 mm	Monokorn 2-8	X	Ca. 3 Stunden	Pflaster-, Terrassenplatten-Verlegung
Rez 15	Monokorn	8-16 mm	Monokorn 8-16		Ca. 1-2 Stunden	Wasserdurchlässige Betone
Rez 16	Monokorn 8-16 + VZ	8-16 mm	Monokorn	X	Ca. 3 Stunden	Wasserdurchlässige Betone

VZ = Verzögerer

C12/15, / C20/25, C25/30 = Druckfestigkeitsklasse N/mm²

HINWEIS!! Bei den Angeboten handelt es sich um erdfeuchten Beton 0X – ohne Eigenschaften, nur zugelassen für unbewehrte Bauteile.